

諏訪湖へドロ改良工事



浚渫ヘドロにウルトラコートを添加して改良



散布作業 ウルトラコートを7%添加



攪拌作業 トラクターにて均一になるまで混合する



完成 改良土を公園の盛土として再利用する

建物基礎地盤の改良工事



施工前 水はけの悪い状態



ウルトラコートを5%添加・攪拌1.5M



転圧状況



完成

多目的グラウンド工事



水田を整地し盛土搬入



ウルトラコート散布 投入量3%



攪拌作業 深さ30cm



転圧終了

法面復旧工事



法面が崩壊している状況。水が浸透し土砂が流動化をおこしているため、こういう状態がおきる



崩壊した法面を表層30cm取り、ウルトラコート 3%添加



法面改良後上段 改良後台風がきて大雨降るが崩壊なし



張芝完了後 15日目